

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

สถานที่ก่อสร้าง: สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

แบบเลขที่ -

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 16

เดือน มกราคม

พ.ศ.2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ฉาบปูนโครงสร้างและฝ้า SLAB หลังคาทางเชื่อม	190	ตร.ม.	80	15,200	105	19,950	35,150	
7	ทาสีน้ำพลาสติก	190	ตร.ม.	43	8,170	34	6,460	14,630	
8	ระบบกันซึมโพลียูรีเทน หลังคาทางเชื่อม	100	ตร.ม.	470	47,000	47	4,700	51,700	
9	ชุดระบายน้ำหลังคาตัวโคมเหล็กหล่อ สำหรับท่อขนาด 4"	16	ชุด	1,326	21,216	110	1,760	22,976	
10	ท่อระบายน้ำหลังคา PVC Ø 4" พร้อมข้องอ ข้อต่อ	40	ม.	350	14,000	100	4,000	18,000	
11	ใส่ Flashing สแตนเลส ใต้ชายคาเดิม	18	ม.	105	1,890	38	630	2,520	
12	ฝ้ายขัดเบอร์ต 9 มม. ชนิดทนความชื้น ทาสีพลาสติก								
	โครงสร้างโลหะชุบสังกะสี	25	ตร.ม.	395	9,875	142	3,550	13,425	
13	งานไฟฟ้า								
	โคมไฟลูมิเนียมระแนงติดตั้งข้างเสาพร้อมเดินสายไฟ	10	ชุด	554	5,540	320	3,200	8,740	
	โคมไฟภาคติดตั้งเพดานพร้อมเดินสายไฟ	4	ชุด	2,290	9,160	320	1,280	10,440	
	สวิทช์ 1 ทาง 4 ช่องรวมชุดหน้ากาก ก่อลงลอยและเดินสาย	1	ชุด	165	165	320	320	485	
	<b>รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน</b>							<b>735,409</b>	
	<b>รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงานปรับปรุงอาคารทั้งสิ้น</b>							<b>1,425,581</b>	