

ประมาณราคาก่อสร้าง : ปรับปรุงอาคารสถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

สถานที่ก่อสร้าง: สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ -

เมื่อวันที่ 16

เดือน มกราคม

พ.ศ.2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน								
3	กระเบื้องคอนกรีต	410	ตร.ม.	158	64,780	74	30,340	95,120	
4	ครอบกระเบื้องคอนกรีต	205	แผ่น	33	6,765	20	4,100	10,865	
5	รื้อฝ้าเพดานและโครงของเดิม พร้อมติดตั้งฝ้ายิปซัมบอร์ด								
	หนา 9 มม. ทาสีน้ำพลาสติก โครมเคลือบโลหะชุบสังกะสี	125	ตร.ม.	353	44,125	184	23,000	67,125	
6	รื้อไฟฟ้าควบคุม และระบบไฟฟ้าของเดิม	125	ตร.ม.	55	6,875		รวมค่าแรง	6,875	
7	โคมไฟชนิดฝังฝ้าขนาด 2x36 วัตต์พร้อมเดินสายไฟ	8	ชุด	1,310	10,480	320	2,560	13,040	
8	สวิทช์ 1 ทาง 1 ช่อง รวมชุดหน้ากัก กล่องลอยและเดินสาย	1	ชุด	60	60	320	320	380	
9	สวิทช์ 1 ทาง 3 ช่อง รวมชุดหน้ากัก กล่องลอยและเดินสาย	1	ชุด	130	130	320	320	450	
10	เต้ารับไฟฟ้า 3 ช่อง รวมชุดหน้ากัก กล่องลอยและเดินสาย	12	ชุด	275	3,300	320	3,840	7,140	
11	เต้ารับคอมพิวเตอร์ รวมชุดหน้ากัก กล่องลอยและเดินสาย	1	ชุด	285	285	320	320	605	
12	เต้ารับโทรศัพท์ รวมชุดหน้ากัก กล่องลอยและเดินสาย	1	ชุด	185	185	320	320	505	
	รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน							234,905	
	ปรับปรุงอาคารหอประชุมสิรินธร								
1	รื้อกระเบื้องผนังหลังคาพร้อมโครงกระเบื้องของเดิม	835	ตร.ม.			25	20,875	20,875	
2	ปูแผ่นอลูมิเนียมพ้อยล์(แผ่นสะท้อนความร้อน)	835	ตร.ม.	35	29,225	20	16,700	45,925	
3	กระเบื้องคอนกรีต	835	ตร.ม.	158	131,930	74	61,790	193,720	